

# Abwasserleitung Tübingen 2019

## Kläranlage 4

### Anwendungsbereich

- Erdverlegte Abwasserleitung

### Entscheidungskriterien

- leichte Verlegung (mit Kran)
- geringe Wandstärke

### Technische Informationen

- Rohre und Formteile konnten nur über Montagekupplungen verbunden werden

### Projektdaten

<b>Baujahr</b>	2019
<b>Anwendung</b>	Abwasserkanal
<b>Länge (m)</b>	16
<b>Durchmesser DN (mm)</b>	800
<b>Nenndruck PN (bar)</b>	1
<b>Nennsteifigkeit SN (N/m<sup>2</sup>)</b>	10000
<b>Technologie</b>	Hobas
<b>Installationsmethode</b>	Offene Verlegung
<b>Planer</b>	Hollinger
<b>Projekträger</b>	Stadt Tübingen
<b>Bauunternehmer</b>	Wolff & Müller Ingenieurbau

