

63450 Hanau Erschließung Pioneer Kaserne 1. BA

Anwendungsbereich

- Regenwasserkanal
- Staukanal

Entscheidungskriterien

- Platzsparend
- Geringes Gewicht
- Kostengünstiger
- Kurze Bauzeit

Technische Informationen

- GFK-Rohr
- GFK-Topfschächte 26 Stk.
- GFK-Tangentialschächte 9 Stk.



Projektdaten	
Baujahr	2018/209
Anwendung	Regenwasserkanal Staukanal
Länge (m)	3294
Durchmesser DN (mm)	300 -1400
Nenndruck PN (bar)	1
Nennsteifigkeit SN (N/m ²)	10000
Technologie	Hobas
Installationsmethode	Offene Verlegung
Planer	Häfner Oefner 63505Langenselbold
Projektträger	Stadt Entwicklung 63450 Hanau
Bauunternehmer	Arge Hermanns/Bickhardt Erfurt/Kirchheim

